

1) REVISIONE GENERALE DECENNALE ASCENSORI SANTA MARIA - RIEPILOGO IMPORTI

		oneri								
		sicurezza	M.O.	Materiali	Noleggi	Trasporti	Spese G.	Utili	TOTALI	
codice DEI 105285	- revisione paracadute - n.2 *								557,44	2%
NP01	- sostituzione pattini guide - n. 4	2,50	150,06	200,00	0,00	35,01	50,06	43,51	481,14	1%
NP02	- sostituzione funi - zincate certificate CE	117,82	1.800,72	4.500,00	0,00	630,07	1.178,23	810,90	9.037,75	27%
NP03	- revisione operatori porte **	23,57	800,32	1.000,00	0,00	180,03	336,66	231,70	2.572,28	8%
NP04	- revisione quadri manovra ***	37,49	1.600,64	1.400,00	0,00	150,03	535,61	368,63	4.092,41	12%
codice DEI 105180	- sostituzione limitatori - certificati CE								2.736,00	8%
NP05	- pulizia e risanamento fosse ****	16,07	1.600,64	100,00	0,00	85,03	267,85	205,35	2.274,95	7%
NP06	risanamento parte inferiore delle cabine e arcate*****	22,50	1.600,64	200,00	0,00	90,03	321,41	221,21	2.455,79	7%
NP07	adeguamento UNI 70 *****	13,33	800,32	1.100,00	0,00	150,00	266,54	231,69	2.561,87	8%
NP08	- PND	8,11	400,16	50,00	300,00	45,02	135,18	93,04	1.031,50	3%
NP09	- verifica OCCC	9,30	1.280,00	50,00	0,00	100,00	185,90	161,59	1.786,79	5%
NP10	- pulsantiere in fossa e tetto cabina - UNI 81-20	16,25	1.200,48	1.200,00	0,00	100,00	325,06	282,55	3.124,35	9%
NP11	- prove finali e assistenza al collaudo	6,50	800,32	100,00	0,00	100,00	130,04	113,04	1.249,90	4%

TOTALE: 33.962,17 100%

*: pulizia del cordino, risanamento delle parti ossidate, sostituzione di tutti i contatti

** : sostituzione molle e tendicinghia, lubrifica, pulizia elementi ossidati.

***: sostituzione dei pannelli di chiusura, sostituzione di relé e contatti, ulteriore pannello di chiusura esterno con protezione IP55

****: previa asportazione della griglia: pulizia e verniciatura elementi ossidati, creazione vasca di raccolta olio, bonifica delle parti ammalorate delle pareti laterali e del fondo fossa

*****: pulizia e verniciatura di tutte le parti ossidate

*****: sostituz. bottoniere di piano, 200 lux al piano superiore, 100 lux in cabina, 5 W emergenza in cabina.

2) SA32 - ASCENSORE CIMITERIALE - REVISIONE SPECIALE QUINQUENNALE - RIEPILOGO IMPORTI

		oneri								
		sicurezza	M.O.	Materiali	Noleggi	Trasporti	Spese G.	Utili	TOTALI	
codice DEI 105285	- revisione paracadute								278,72	4%
NP01	- sostituzione pattini guide	2,00	100,04	100,00	0,00	20,00	28,61	24,86	275,52	4%
NP02	- revisione operatore porte *	10,47	300,12	500,00	0,00	80,01	149,62	102,98	1.143,20	16%
NP03	- pulizia e risanamento fossa **	16,07	1.200,48	500,00	0,00	85,02	267,83	205,33	2.274,73	33%
NP04	risanamento parte inferiore della cabina e arcata***	10,00	600,24	200,00	0,00	40,01	142,84	98,31	1.091,40	16%
NP05	- PND	9,46	400,16	50,00	300,00	45,02	135,18	93,04	1.032,85	15%
NP06	- prove finali a carico e assistenza al collaudo	4,55	400,16	200,00	0,00	100,00	91,02	79,12	874,85	13%

TOTALE: 6.971,28 100%

** : sostituzione molle e tendicinghia, lubrifica, pulizia elementi ossidati.

** : pulizia e verniciatura elementi ossidati, creazione/sostituzione vasca di raccolta olio, bonifica delle parti murarie ammalorate delle pareti laterali e del fondo fossa

***: pulizia e verniciatura di tutte le parti ossidate

3) NP005 - PIATTAFORMA ELEVATRICE - REVISIONE SPECIALE QUINQUENNALE - RIEPILOGO IMPORTO LAVORI

		oneri								
		sicurezza	M.O.	Materiali	Noleggi	Trasporti	Spese G.	Utili	TOTALI	
codice DEI 105285	- revisione paracadute								278,72	9%
NP01	- sostituzione pattini guide	1,14	100,04	100,00	0,00	20,00	28,61	24,86	274,66	9%
NP02	- revisione centralina idraulica*	5,61	200,08	100,00	0,00	30,01	56,11	38,62	430,43	14%
NP03	- revisione operatori porte **	3,74	200,08	300,00	0,00	50,01	93,51	64,36	711,70	23%
NP04	- PND	3,54	150,06	50,00	300,00	20,01	88,41	60,85	672,86	22%
NP05	- prove finali a carico e assistenza al collaudo	3,90	300,12	0,00	200,00	100,00	78,02	67,81	749,85	24%

TOTALE: 3.118,23 100%

** : sostituzione molle e tendicinghia, lubrifica, pulizia elementi ossidati.

* : sostituzione olio

Totale importi € 33.962,17 + € 6.971,28 + € 3.118,23 = € 44.051,68 di cui di cui € 500,00 oneri per la sicurezza aziendali non soggetti a ribasso. Non sono previsti oneri per interferenza in quanto il cantiere verrà delimitato e non interferirà con le attività della Società.

L'importo posto a base di gara è di € 43.551,68 escluso di oneri per la sicurezza aziendali.